

**ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES  
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**DECRETO 1915/04**

**REFERENCIA:**

**LICITACIÓN N° 01/08**

**OBRA DE VINCULACIÓN**

**ACCESO A CENTRAL NUCLEAR “ATUCHA II”**

**RN N° 9 KM 103 – PARTIDO DE ZÁRATE**

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

**CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1/08**

A las Empresas Constructoras interesadas en la Licitación Pública N° 01/08 correspondiente a la obra señalada en el epígrafe, y cuya apertura está prevista para el día 17/10/08, se comunica lo siguiente:

1.- En el CAPÍTULO I del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el punto ILUMINACIÓN de la MEMORIA DESCRIPTIVA se complementa con lo siguiente:

“En calzada principal de RN N° 9, se ha previsto la instalación de cuarenta y ocho (48) columnas de doce (12) metros de altura libre, brazo de dos (2) metros de vuelo, cada una con una (1) luminaria tipo calzada principal, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 400 W súper, ubicadas a una distancia mínima del borde externo de la calzada de cuatro (4) metros.

Todas las lámparas ubicadas en RN N° 9, tanto en ramas como en calzada principal, deberán conectarse a tableros de comando autónomos, de manera que se facilite el mantenimiento separado en este sector y la potencia instalada pueda ser tarifada en forma independiente del resto del sistema”.

2.- Se adjunta PLANO DE ILUMINACIÓN

3.- Se anula el COMPUTO OFICIAL incluido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y se reemplaza con el consignado en el ANEXO adjunto

BUENOS AIRES, 9 DE OCTUBRE DE 2008

## ANEXO

### CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1/08

#### LICITACIÓN N° 01/08 “OBRA DE VINCULACIÓN - Acceso a Central Nuclear “Atucha II” - RN N° 9 Km 103 – Partido de Zárate - PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

#### COMPUTO OFICIAL

ITEM	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Arboles a retirar extraccion de raices y raigones	GL	GL
2	Alambrado a retirar	M	18.042
3	Alambrado a construir	M	16.721
4	Tranqueras a retirar	UN	23
5	Tranqueras a construir	UN	30
6	Corral a trasladar	GL	GL
7	Mov. de suelo p/ construccion de terraplen y banquetas con extraccion lateral(inc. Transporte)	M3	99.800
8	Mov. de suelo p/ construccion de terraplen y banquetas en accesos a puente con provision de suelo	M3	95.318
9	Suelo para relleno de circulo central e isleta en rotonda con provision de suelos	M3	690
10	Pavimento asfaltico a demoler y retirar	M2	3.828
11	Perfilado y recompactacion de la subrasante	M2	17.255
12	Sub base de suelo mejorada con cal con suelo de extraccion lateral en 0.30m de espesor inc. Transporte, a=8.30m	M2	82.867
13	Sub base de suelo mejorada con cal con provision de suelo en 0.30m de espesor, a=1.65m	M2	14.112
14	Base de suelo cemento en 0.18m de espesor con provision de suelo, a=7.90m	M2	91.808
15	Pavimento de hormigon simple en 0.25m de espesor y 7.50m de ancho	M2	81090
16	Pavimento de hormigon simple en 0.25m de espesor con cordon integral, a= variable	M2	6.049
17	Carpeta de concreto asfaltico en 0.05m de espesor, a=2.70m/1.50m	M2	59.849
18	Base granular asfaltica en 0.05m de espesor a=2.75m	M2	60.977
19	Base de suelo cal en 0.15m de espesor con provision de suelo, a=2.90m	M2	64.356
20	Sub base de suelo cal en 0.18m de espesor con provision de suelo, a=2.85m	M2	63.251
21	Riego de liga con EB a razon de 0.6lts/m2	LTS	75.200
22	Riego de impiamcion con EB a razon de 1lts/m3	LTS	64.356
23	Baranda cincada para defensa vehicular	M	3.820
24	Darsenas para ascenso y descenso de pasajeros	UN	6
25	Refugio peatonales	UN	6
26	Limpieza de cauce	M3	783
27	Excavacion para fundaciones	M3	560
28	Pilotes excavados	M3	112
29	H°S° para contrapiso H-10	M3	32
30	Hormigon estructural para obras de arte H-20	M3	347
31	Hormigon estructural para obras de arte H-25	M3	542
32	Hormigon estructural para obras de arte H-40	M3	49
33	Acero para H°A° ADN 420	TON	59
34	Acero para H° pretensado colocado	TON	1.7
35	Vigas prefabricadas de H°A°	UN	12
36	Vigas de H° precomprimido(L=17.67m)	UN	18
37	Apoyos de neopreno colocados	UN	60
38	Cinta elastica de PVC	M	6
39	Junta de dilatacion colocada	M	96
40	Carpeta de desgaste de H°A° para puentes	M3	56
41	Revestimiento de talud de H°A°	M2	208
42	Caños de hierro galvanizado de D=10cm para desaque colocado	M	22
43	Pintura para puente	GL	GL
44	Prueba de carga de puente terminado	UN	1
45	Alcantarillas a retirar	GL	GL
46	Señalización horizontal con pintura termoplastica reflectante (pulverizacion)	M2	2.041
47	Señalización horizontal con pintura termoplastica reflectante (extrusion e=0.003m)	M2	358
48	Señalización horizontal con pintura termoplastica reflectante (extrusion e=0.007m)	M2	600
49	Señalización horizontal con pintura termoplastica reflectante (extrusion por zapaton e=0.007m)	M2	3.671
50	Señalización horizontal con pintura termoplastica reflectante (extrusion por zapaton e=0.010m)	M2	1.055
51	Señalamiento horizontal con pintura acrilica de aplicacion en frio ancho 0.075m	M2	1.883
52	Señalamiento horizontal con tachas reflectiva bidireccionales rojas y blancas	UN	320
53	Señalamiento vertical de un pie	UN	123
54	Señalamiento vertical de dos pies	UN	26
55	Señalamiento vertical de un brazo	UN	9
56	Señalamiento vertical de dos brazos	UN	3
57	Luminaria con lampara de vapor de sodio de AP 250W super	UN	50
58	Luminaria con lampara de vapor de sodio de AP 400W super	UN	339
59	Columna recta de 9m de altura libre con capuchon para una luminaria	UN	50
60	Columna recta de 12m de altura libre con capuchon para una luminaria	UN	337
61	Columna recta de 15m de altura libre con capuchon para dos luminarias	UN	1
62	Puesta a tierra	UN	400
63	Gabinete de comando y proteccion noche entera a instalar	UN	14
64	Cable subteraneo tipo Sintenax de 4x10:4x6	M	17.600
65	Camara para cruce subteraneo	UN	34
66	Colocacion de caño de PVC reforzado de D=90mm y de 4.2 mm de espesor	M	328
67	Bases para columnas y gabinetes	M3	220
68	Semafoizacion	UN	10
69	Equipamiento para gabinete	GL	GL
70	Local de inspeccion, mobiliarios, servicios y equipamiento para laboratorio	GL	GL
71	Casilla para contadores de tránsito	UN	1
72-a	Movilidad-Cuota Mensual	MES	12
72-a	Movilidad-Km	KM	198.000
73	Movilizacion de obra	GL	1